

たかせ天然温泉施設の改修について

1. たかせ天然温泉施設の調査経過について

・施設概要

名称・用途 「たかせ天然温泉」公衆浴場施設

構造・規模 RC造 屋根S造 平屋建

・浴室棟屋根鉄骨腐食調査

調査結果 屋根の鉄骨部材は、主に大梁、小梁、母屋で構成されて、そのうち、特に母屋の劣化が著しい。

天井吊りボルトに破断が1ヶ所あった。

天井材は、一部穴が開き鉄骨の錆が浴室床に滴下している。

浴室の結露解消のため空調設備が必要である。

浴室照明器具に水が溜まり漏電する。

キュービクルに余裕がなく、夏期は高温になり危険である。

改修計画 浴室屋根の補強として、大梁、小梁を残し、屋根材、鉄骨母屋、天井材の取替え。

電気設備として、キュービクルの増設、浴室照明器具取替え。

機械設備として、浴室に空気調和設備の設置。

2. たかせ天然温泉施設改修工事

・事業費 60,000千円

・工事内容

建築工事

浴室棟屋根鉄骨母屋補強 374 m²・天井張替 495 m²

(解体工事・仮設工事・鉄骨工事・金属工事・塗装工事・内装工事)

電気設備工事

キュービクル 100KVA・浴室照明器具 64台・通信防災設備

機械設備工事

浴室温風ファンコイル 1,500 m³/h・換気扇 5台他

内装施設工事

サウナ室板張替(男女2室)・洋式便器5基(男女4室)・タイルカーペット張替・畳表替(休憩室・食堂)・インターロッキング修繕

・工期 平成21年7月～10月

3. その他